

2015 FEBR 05

ÁRAJÁNLAT

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.	
Érkezett: 2015 FEBR 05	Elkészítve: 2015 FEBR 05
Ügyiratszám: 1/14-5/2015.	Ügyintéző: G.M.
Melléklet: —	Ellátó: G.L.

Készült: Lesenceistvánd „Százholdas Pagony” Napköziotthonos Óvoda felújítási munkáiról.


Árforma: szabad ár

Szj.:

	Anyag	Díj
Felújítási munka:	8.764.580	5.252.222
ÁFA 27 %.	14.016.802	3.784.537
Összesen:	17.801.309	

Azaz: tizenhétmillió nyolcszázegyszázharmincszáz kilenc 00/100 forint.

Lesenceistvánd, 2015. 02. 05



Z-SZABÓ-BÁRÁNYI ÉS T.É.SZ. Kft.
8312 Bolatonderecs, Hegyalja u. 24.
Tel.: 06-30/216-3528
Adósz.: 12455586-2-19
Cg.sz.: 01-09-012547
Bankszámla: 72000023-11112882

Főösszesítő

A. Épület hőszigetelése és homlokzat Felújítása,	4.067.760	2.139.150
B. Vizesblokk és termék felújítása	2.237.300	1.358.552
C. Villamos hálózat felújítása	270.000	220.000
D.. Főépület tetőhéjazat cseréi	2.189.520	1.534.520
	8.764.580	5.252.222

A. Épület hőszigetelése és homlokzat felújítása

1./ Járda betonozás C 10-es min.betonból			
32.m2.	2.000	64.000	
	2.300		73.600
2./ Homlokzati hőszigetelés készítés 8 cm.vtg.ásványgyapottal, fehér színezéssel			
415. m2.	5.000	2.075.000	
	2.500		1.037.500
3./ Lábazati hőszigetelés készítés 2 cm.vtg. Styrodullal			
36. m2.	1780	64.080	
	1350		48.600
4./ Lábazati díszítővakolat készítés			
36. m2.	4.700	169.200	
	2.100		75.600
5./ Homlokzati nyíláskeret húzás			
145. fm.	670	97.150	
	1370		198.650
6./ Homlokzati állvány építés			
180. m2.	870	156.600	
	1.150		207.000
7./ Ablakkönyöklő szerelése LINDAB lemezből			
25,5 fm.	4.460	113.730	
	4.000		102.000
8./ 140x150-es középen felnyíló bukó-nyíló ablak elhelyezése festve			
1. db.	129.000	129.000	
	7.000		7.000
9./ 100x210-es bejárati ajtó elhelyezése			
1. db.	186.000	186.000	
	18.500		18.500
10./ 180x240-es üvegfal elhelyezés			
2. db.	206.000	412.000	
	18.500		37.000
11./ 190x210-es bejárati ajtó elhelyezés fix oldalvilágítóval			
1. db.	230.000	230.000	
	18.500		18.500
12./ 75x150-es padlásajtó elhelyezés			
1.db.	56.000	56.000	
	4.700		4.700
13./ Lábazati fal külső vízszigetelése			
45.fm.	7000	315.000	
	6900		310.500
		4.067.760	2.139.150

B. Vizesblokk és termék felújítása

1./ Aljzatbetonozás C 10-es min.betonból			
4,32 m3.	22.000	95.040	
	13.400		57.888
2./ Oldalfal vakolat készítés			
28.m2.	680	19.040	
	1.100		30.800
3./ Vakolatjavítás oldalfalon			
52. m2.	680	35.360	
	2.000		104.000
4./ Földkiemelés aljzatbeton alól			
2,16 m3.	—	—	
	7.400		15.984
5./ Építési törmelék elszállítás			
6. m3.	4.000	24.000	
	5.600		33.600
6./ Bitumenes szigetelés 2 rtg-ben vízszintes felületen			
36. m2.	1.500	54.000	
	1.100		39.600
7./ Padozat hőszigetelése 6 cm.vtg-ban nikecellel			
36. m2.	1.150	41.400	
	340		12.240
8./ Szalagparketta bontás			
36. m2.	—	—	
	450		16.200
9./ Aljzatbeton bontás			
16. m2.	—	—	
	1.700		27.200
10./ 100x210-es beltéri Classic ajtó elhelyezés			
2. db.	26.700	53.400	
	8.300		16.600
11./ 75x210-es beltéri Classic ajtó elhelyezés			
8.db.	23.500	188.000	
	8.300		66.400
12./ Csempe falburkolat készítés 20x20-as lapokból (fehér)			
32.m2.	3.590	114.880	
	2.000		64.000
13./ Lapburkolat készítés greslapból			
12. m2.	4.400	52.800	
	2.000		24.000
14./ Lábazatburkolat készítés greslapból			
23. fm.	490	11.270	
	740		17.020
15./ Lépcsőburkolat készítés csúszásmentes greslapból			
18. m2.	4.600	82.800	
	3.400		61.200
16./ Gipszkarton fal készítés hőszigetelve			
21. m2.	3.500	73.500	
	3.150		66.150

17./ Falfelület glettelés			
190. m2.	170	32.300	
	360		68.400
18./ Falfelület készítés Jupol falfestékekkel 2 rtg-ben			
190.m2.	150	28.500	
	380		72.200
19./ Szalagparketta burkolat készítés			
36.m2.	10.000	360.000	
	2.700		97.200
20./ Fafelület mázolás			
84. m2.	350	29.400	
	800		67.200
21./ Nyílászáró mázolás (belső sajtók)			
62. m2.	1.250	77.500	
	1.490		92.380
22./ 25-ös WEFA cső szerelés			
27. fm.	2.380	64.260	
	980		20.460
23./ 110-es PVC cső szerelés			
8 .fm.	2.380	19 040	
	1000		8.000
24./ 50-es PVC cső szerelés			
12. fm.	2.100	25.200	
	1.480		17.760
25./ 3/4"-os golyóscsap elhelyezése			
3.db.	2.640	7.920	
	1.300		3.900
26./ 3/4"-os csempezelep elhelyezése			
4.db.	3.440	13.760	
	1.300		5.200
27./ Horonyvésés téglafalban			
26. fm.	-	-	
	460		11.960
28./ Nyomáscsökkentő és vízszűrő elhelyezése			
1.db.	30.000	30.000	
	5.800		5.800
29./ Pissoire elhelyezése			
1.db.	48.900	48.900	
	7.000		7.000
30./ WC.elhelyezése tartállyal			
3.db.	41.900	125.700	
	8.800		26.400
31./ Mosdó elhelyezése			
6.db.	36.900	221.400	
	7.000		42.000
32./ 80x80-as fém zuhanytálca elhelyezése			
zuhanyszettel, függönnyel			
1.db.	45.500	45.500	
	10.000		10.000

33./ WC. Papír tartó elhelyezése			
3.db.	2.400	7.200	
	700		2.100
34./ Folyékony szappan tartó elhelyezése			
6.db.	5.760	34.560	
	700		4.200
35./ Él csiszolt tükör elhelyezése			
3.db.	2.500	7.500	
	780		2.040
36./ 22-es rézcső szerelés			
16.fm.	3.000	48.000	
	1.750		28.000
37./ 18-as rézcső szerelés			
14.fm.	2.880	40.460	
	1.750		24.500
38./ 15-ös réz cső szerelés			
19.fm.	2.100	39.900	
	1.750		33.250
39./ 600/600-as radiátor elhelyezés			
1.db.	25.150	25.150	
	10.000		10.000
40./ 600/700-as radiátor elhelyezés			
1.db.	28.800	28.800	
	10.000		10.000
41./ 600/400-as radiátor elhelyezés			
1.db.	21.860	21.860	
	10.000		10.000
42./ Automata légtelenítő szelep elhelyezés			
2.db.	2.500	5.000	
	950		1.900
43./ Meglévő radiátor áthelyezés			
1.db.	4.000	4.000	
	12.000		12.000
44./ Nyílászáró bontás			
4,8 m2.	-	-	
	1.150		5520
	2.237.300		1.358.552

C.Villamos hálózat felújítás

1, Elektromos hálózat felújítása

1db 270.000
 220.000

270.000

220.000

270.000

220.000

DFőépület tetőhéjzat cseréi

1./ Tűzfal falazás LEIER 30N+F téglából			
9.m2.	4570	41.130	24.300
	2700		
2./ Bitumenes zsindely megsemmisítés (elszállítás lerakóhelyre)			
1.db.	-	-	215.000
	215.000		
3./ Tetőlécezés bontás			
60.m2.	-	-	10.800
	180		
4./ Tetőszerkezet átalakítás			
15.m2	2100	31.500	42.900
	2.860		
5./ Előtető készítés			
1.db.	30.000	30.000	53.000
	53.000		
6./ Tetőlécezés készítés cserépfedés alá			
388.m2.	425	164.900	137.740
	355		
7./ Oromdeszka szerelés			
34.fm.	690	23460	37.400
	1.100		
8./ Faanyag láng-és gombamentesítése TETOL FB-vel			
580.m1.	110	63.800	124.700
	215		
9./ Tetőszerkezet megerősítés			
2,5 m3.	54.400	136.000	80.000
	32.000		
10./ Cserépfedés bontás			
60.m2.	-	-	16.800
	280		
11./ Zsindelyfedés bontás			
328.m2.	-	-	124.640
	380		
12./ Fóliaterítés készítés cserépfedés alá			
388.m2.	195	75.660	50.440
	130		
13./ Cserépfedés készítés hornyolt íveltágású cseréppel			
388.m2.	3240	1.257.120	388.000
	1000		
14./ Gerincfedés készítés kúpcseréppel			
40.fm.	3.200	128.000	34.000
	850		
15./ Szellőzőcserép elhelyezése			
60.db.	550	33.000	5.100
	85		

16./ Fém hófogó elhelyezés			
250.db.	150	37.500	
	50		12.500
17./ Szegélylemezek bontása			
36.fm.	-	-	
	350		12.600
18./ Oromszegély szerelés festett alulemezből			
34.fm.	1.000	34.000	
	1.100		37.400
19./ Hajlatbádogozás készítés festett alulemezből			
13.fm.	1.400	18.200	
	1.100		14.300
20./ Kéményszegély szerelés festett alulemezből			
5.db.	5.410	27.050	
	6.200		31.000
21./ Eresz- és lefolyócsatorna bontás			
63.fm.	-	-	
	300		18.900
22./ Eresz- és lefolyócsatorna szerelés horganyzott lemezből			
63.fm.	1.400	88.200	
	1.000		63.000
		2.189.520	1.534.520